

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: P.O.R. - MISURA 6.5: SICUREZZA PER LO SVILUPPO E CONTRO DELLA LEGALITÀ SUGLI INVESTIMENTI. AZIONE 6.5.D "PROGETTI PILOTA LOCALI" – CONSORZIO CONCORDIA. LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI EX ASL PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

COMMITTENTE: CONSORZIO CONCORDIA

OLIENA, _____

IL TECNICO
GEOM. TEDDE GIOVANNI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OG1 LAVORI EDILI (SpCap 1)							
	DEMOLIZIONI (Cap 1)							
	OG1 LAVORI EDILI (SpCat 1)							
	DEMOLIZIONI (Cat 1)							
1 / 1 DEMOLIZ.0 1	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI. Prezzo al mq. per la demolizione di tramezzo in mattoni di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compresi gli eventuali rivestimenti ... nti elettrici, idrici, fognari, telefonici, porte, finestre e tubazioni di ogni genere secondo le indicazioni della D.L. SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI Cap 1 - DEMOLIZIONI SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI DEMOLIZIONE TRAMEZZI ZONA UFFICI *(lung.=4,60+1,60+1,60+1,20+1,60+3,30+1,30+1,60+1,60+1,20+1,20+2,30+2,30+1,40+1,20) LABORATORIO 1 LABORATORIO 2 LABORATORIO 3		28,00 2,70 3,20 1,20	3,100 3,100 3,100 2,500		86,80 8,37 9,92 3,00		
	SOMMANO MQ					108,09	8,65	934,98
2 / 2 DEMOLIZ.0 2	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI NON ARMATI. Prezzo al mc. per la demolizione completa o parziale di conglomerati cementizi non armati, eseguita con mezzi ... e per strutture di qualsiasi forma e dimensione. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI Cap 1 - DEMOLIZIONI SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI DEMOLIZIONE MURO SALA		2,50	2,500	0,300	1,88		
	SOMMANO MC					1,88	81,06	152,39
3 / 3 DEMOLIZ.0 4	DISFACIMENTO DI COPERTURE. Prezzo per il disfacimento di strato di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemento, in poliestere, in lamiera metalliche e in materiale bitu ... regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. Compresa la rimozione di eventuale canale di gronda, scossaline ecc. SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI Cap 1 - DEMOLIZIONI SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA (AREA MQ. 510.00) RIMOZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PIANO SEMINTERRATO (AREA MQ. 50)					510,00 50,00		
	SOMMANO MQ					560,00	8,50	4'760,00
4 / 4 DEMOLIZ.0 5	PREZZO PER LA RIMOZIONE DI 1,00 MQ. DI PAVIMENTO. Prezzo per la demolizione di 1,00 mq. di pavimentazione per interni realizzata in mattonelle di gres, gres porcellanato, monocottu ... dicazioni della D.L. Compresi tutti gli oneri necessari per la protezione e l'integrità fisica dei lavoratori o di terzi SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI Cap 1 - DEMOLIZIONI SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI PAVIMENTO PIANO SEMINTERRATO LUDOTECA ZONA UFFICI ZONA BAGNI		8,80 4,10 3,75 3,30 1,20 1,20	6,000 1,400 4,600 1,200 1,300 2,300		52,80 5,74 17,25 3,96 1,56 2,76		
	A R I P O R T A R E					84,07		5'847,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'605,30
12 / 12 INTONACO.01	MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE (Cap 4) MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE (Cat 4)							
	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI. Prezzo al mq. per la fornitura e posa in opera di intonaco civile liscio per interni su pareti verticali, formato da un prim ... della stessa malta. Materiale compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.							
	SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI							
	Cap 4 - MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE							
	SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI							
	NUOVO INTONACO							
	LUDOTECA *(lung.=6,00+8,80+7,40+4,10+1,40+4,70)		32,40		3,100	100,44		
	ZONA UFFICI *(lung.=4,60+4,90+3,30+1,30+1,30+3,75)		19,15		3,100	59,37		
	ZONA BAGNI *(lung.=2,30+1,30+2,05+2+1,30+2,30+1,20+1,20+1,30+1,20)		16,15		3,100	50,07		
	SALA *(lung.=5,90+5,90+7,00+7,00)		25,80		3,100	79,98		
	ANDITO *(lung.=18,50+18,50+18,50+18,50)		74,00		3,100	229,40		
	LABORATORIO 1 *(lung.=2,70+2,70+4,30+4,30)		14,00		3,100	43,40		
LABORATORIO 2 *(lung.=3,20+3,20+4,35+4,35)		15,10		3,100	46,81			
LABORATORIO 3 *(lung.=3,20+4,35+4,35+3,20)		15,10		3,100	46,81			
BAGNO *(lung.=1,30+1,30+2,10+2,10)		6,80		3,100	21,08			
	SOMMANO MQ					677,36	13,50	9'144,36
13 / 13 INTONACO.02	INTONACO CIVILE LISCIO PER SOLAIO. Prezzo al mq. per la fornitura e posa in opera di intonaco civile liscio per interni su soffitto, formato da un primo strato di rinzaffo, da un s ... della stessa malta. Materiale compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.							
	SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI							
	Cap 4 - MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE							
	SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI							
	INTONACO SOLAIO							
	LUDOTECA		8,80	6,000		52,80		
			4,10	1,400		5,74		
	ZONA UFFICI		3,75	4,600		17,25		
			3,30	1,200		3,96		
			1,20	1,300		1,56		
	ZONA BAGNI		1,20	2,300		2,76		
	(larg.=(3,25+2,50)/2)		2,30	2,875		6,61		
		2,10	1,250		2,63			
SALA		5,90	7,000		41,30			
ANDITO		18,30	1,300		23,79			
LABORATORIO 1		2,70	4,300		11,61			
LABORATORIO 2		3,20	4,350		13,92			
LABORATORIO 3		3,20	4,350		13,92			
	SOMMANO MQ					197,85	14,00	2'769,90
14 / 14 TINTEGG.03	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI . Prezzo al mq. per la fornitura ed esecuzione di tinteggiatura di pareti e soffitti interni, da eseguirsi con una mano di fissativo a ba ... o e il tiro in alto. Materiale compreso sfrido. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L.							
	SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI							
	Cap 4 - MURATURE, INTONACI E TINTEGGIATURE							
	SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI							
	PARETI							
	LUDOTECA *(lung.=6,00+8,80+7,40+4,10+1,40+4,70)		32,40		3,100	100,44		
	ZONA UFFICI *(lung.=4,60+4,90+3,30+1,30+1,30+3,75)		19,15		3,100	59,37		
	ZONA BAGNI *(lung.=2,30+1,30+2,05+2+1,30+2,30+1,20+1,20+1,30+1,20)		16,15		3,100	50,07		
	SALA *(lung.=5,90+5,90+7,00+7,00)		25,80		3,100	79,98		
	ANDITO *(lung.=18,50+18,50+18,50+18,50)		74,00		3,100	229,40		
	LABORATORIO 1 *(lung.=2,70+2,70+4,30+4,30)		14,00		3,100	43,40		
	LABORATORIO 2 *(lung.=3,20+3,20+4,35+4,35)		15,10		3,100	46,81		
	A R I P O R T A R E					609,47		44'519,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'208,43
15 / 15 PAVIM.01	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Cap 2) PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Cat 2) PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale medioforte, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, posato con idonei ... la pulizia finale con segatura; formato 30x30. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI Cap 2 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI PAVIMENTI LUDOTECA ZONA UFFICI ZONA BAGNI (larg.=(3,25+2,50)/2) SALA ANDITO LABORATORIO 1 LABORATORIO 2 LABORATORIO 3		8,80 4,10 3,75 3,30 1,20 1,20 2,30 2,10 5,90 18,30 2,70 3,20 3,20	6,000 1,400 4,600 1,200 1,300 2,300 2,875 1,250 7,000 1,300 4,300 4,350 4,350		52,80 5,74 17,25 3,96 1,56 2,76 6,61 2,63 41,30 23,79 11,61 13,92 13,92		
	SOMMANO MQ					197,85	35,00	6'924,75
16 / 16 RIVEST.01	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE. Prezzo al mq. per la fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura a pasta bianca, monocoloro o con ... a anche con acidi; formato piastrelle 15x15 cm. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI Cap 2 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI ZONA BAGNI *(lung.=2,30+1,30+2,05+2+1,30+2,30+1,20+1,20+1,30+1,20) LABORATORIO 1 *(lung.=2,70+2,70+4,30+4,30) LABORATORIO 2 *(lung.=3,20+3,20+4,35+4,35) LABORATORIO 3 *(lung.=3,20+4,35+4,35+3,20) BAGNO *(lung.=1,30+1,30+2,10+2,10)		16,15 14,00 15,10 15,10 6,80		2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	32,30 28,00 30,20 30,20 13,60		
	SOMMANO MQ					134,30	27,02	3'628,79
17 / 17 PAVIM.02	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA. Prezzo al ml. per la fornitura e posa in opera di zocchetto battiscopa in monocottura, con sguscio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in ... sfridi e la pulizia finale anche con acidi. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L. SpCap 1 - OG1 LAVORI EDILI Cap 2 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SpCat 1 - OG1 LAVORI EDILI ZOCCOLETTO LUDOTECA *(lung.=6,00+8,80+7,40+4,10+1,40+4,70) ZONA UFFICI *(lung.=4,60+4,90+3,30+1,30+1,30+3,75) SALA *(lung.=5,90+5,90+7,00+7,00) ANDITO *(lung.=18,50+18,50+18,50+18,50)		32,40 19,15 25,80 74,00			32,40 19,15 25,80 74,00		
	SOMMANO ML					151,35	6,48	980,75
	Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Cat 2) euro Percentuale 0% euro Sommano (Cat 2) euro Parziale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Cap 2) euro -----							11'534,29 0,00 11'534,29 11'534,29
	A R I P O R T A R E							61'742,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'653,20
35 / 35 PRESADATI .01	OG11 IMPIANTI (SpCap 2) IMPIANTI (Cap 6) OG11 IMPIANTI (SpCat 2) IMPIANTI (Cat 6) PRESA DATI RJ45. Fornitura e posa in opera di presa DATI RJ45 compresa di cavo UTP 4 coppie cat 5e , posato entro canalizzazione , compresi i tagli , gli sfridi , i collegamenti ... zioni , le eventuali opere murarie , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI IMPIANTI					7,00		
	SOMMANO CAD					7,00	48,64	340,48
36 / 36 PRESATEL. 01	PRESA TELEFONICA. Fornitura e posa in opera di PRESA TELEFONICA eseguita ad incasso, compreso il doppino posato entro tubazione tipo FK15 D= 25 ,compresi i tagli , gli sfridi , i ... tubo , le opere murarie occorrenti , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI IMPIANTI					7,00		
	SOMMANO CAD					7,00	21,62	151,34
37 / 37 PUNTOLUC E.01	PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA. Fornitura e posa in opera di PUNTO LUCE eseguito sottotraccia , compreso il tubo FK15 posato a parete o pavimento ,eseguito con cavo tipo N07V-K della sez ... entuali opere murarie , i collegamenti e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI IMPIANTI					19,00		
	SOMMANO CAD					19,00	36,00	684,00
38 / 38 PUNTOPRE SA.01	PUNTO PRESA 10/16 A. Fornitura e posa in opera di PUNTO PRESA 10/16 A completa di conduttori unipolari in rame flessibile tipo N07V-K 3x2,5 a norme CEI 20-22 , infilati entro t ... essori , le eventuali opere murarie , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI IMPIANTI					51,00		
	SOMMANO CAD					51,00	42,00	2'142,00
39 / 39 PLAFON.01	PLAFONIERA 2X36W IP65. Fornitura e posa in opera di N° 1 Plafoniera 2x36W IP65 , corpo stampato a iniezione , in policarbonato grigio infrangibile autoestinguente. ad elevata resi ... reattore elettronico e rifasata , e compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI IMPIANTI					18,00		
	SOMMANO CAD					18,00	129,70	2'334,60
	A R I P O R T A R E							101'305,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'305,62
40 / 40 PLAFON.02	PLAFONIERA 2X36W IP65. Fornitura e posa in opera di N° 1 Plafoniera 2x36W IP65 , con Gruppo di Emergenza con autonomia 60 minuti ,corpo stampato a iniezione , in policarbonato gr ... reattore elettronico e rifasata , e compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI IMPIANTI					7,00		
	SOMMANO CAD					7,00	145,91	1'021,37
41 / 41 PLAFON.03	PLAFONIERA 2X18W IP65. Fornitura e posa in opera di N° 1 Plafoniera 2x18W IP65 , con Gruppo di Emergenza con autonomia 60 minuti ,corpo stampato a iniezione , in policarbonato gr ... reattore elettronico e rifasata , e compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI IMPIANTI					4,00		
	SOMMANO CAD					4,00	118,89	475,56
42 / 42 PLAFON.04	PLAFONIERA PER USCITA DI SICUREZZA 2X8W IP40. Fornitura e posa in opera di N° 1 Plafoniera con pittogramma " Uscita di Sicurezza " tipo S.A. per illuminazione permanente, 2x8W h2 ... mpresi i collegamenti elettrici , e compreso ogni altro onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI IMPIANTI					4,00		
	SOMMANO CAD					4,00	84,30	337,20
43 / 43 CAVO.01	CAVO TIPO FG7OR 0,6/1kV. Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo FG7OR 0,6/1kV nella formazione 4X1x35 mmq ,Marchio IMQ CEI 20-13 , posato entro cavidotto o canale già pr ... , le terminazioni , il collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI ALIMENTAZIONE QUADRO		50,00			50,00		
	SOMMANO ML		50,00			50,00	2,70	135,00
44 / 44 CAVO.02	CAVO TIPO FG7OR 0,6/1kV. Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo FG7OR 0,6/1kV nella formazione 4X1x16 mmq ,Marchio IMQ CEI 20-13 , posato entro cavidotto o canale già p ... , le terminazioni , il collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI ALIMENTAZIONE CONDIZIONAMENTO		25,00			25,00		
	SOMMANO ML		25,00			25,00	2,50	62,50
45 / 45 CAVO.03	CAVO TIPO N07V-K . Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo N07V-K nella formazione 2X2,5 mmq ,Marchio IMQ CEI 20-13 , posato entro cavidotto già predisposto , compresi ... , le terminazioni , il collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera							
	A R I P O R T A R E							103'337,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'337,25
46 / 46 CAVO.04	perfettamente finita e funzionante. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI LINEA LUCI		450,00			450,00		
	SOMMANO ML					450,00	0,75	337,50
	CAVO TIPO N07V-K . Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo N07V-K nella formazione 3X1X4 mmq ,Marchio IMQ CEI 20-13 , posato entro cavidotto già predisposto , compresi ... , le terminazioni , il collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI LINEA PRESE					450,00		
	SOMMANO ML					450,00	0,81	364,50
47 / 47 CAVO.05	CAVO TIPO N07V-K . Fornitura e posa in opera di mt 1 di cavo tipo N07V-K nella formazione 3X1X2.5 mmq ,Marchio IMQ CEI 20-13 , posato entro cavidotto già predisposto , compres ... , le terminazioni , il collegamento , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita e funzionante. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI LINEA CONDIZIONAMENTO		450,00			450,00		
	SOMMANO ML					450,00	0,81	364,50
	IMPIANTO CHIAMATA SERVIZI IGIENICI. Fornitura e posa in opera di Impianto Chiamata nei servizi igienici per disabili in esecuzione incassata e costituito da:Pulsante a tirante d ... lacche di finitura ,i collegamenti , e quanto altro occorrente per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI BAGNI					3,00		
	SOMMANO CAD					3,00	56,20	168,60
48 / 48 IMPIANTO.01	Parziale IMPIANTI (Cat 6) euro							8'919,15
	Percentuale 0% euro							0,00
	Sommano (Cat 6) euro							8'919,15
	Parziale OG11 IMPIANTI (SpCat 2) euro							8'919,15
	Parziale IMPIANTI (Cap 6) euro							8'919,15
	Parziale OG11 IMPIANTI (SpCap 2) euro							8'919,15
	Parziale LAVORI A MISURA euro							104'572,35
	LAVORI A CORPO							

	A R I P O R T A R E							104'572,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'570,35
50 / 50 TUBAZ.06	OG11 IMPIANTI (SpCap 2) IMPIANTI (Cap 6) OG11 IMPIANTI (SpCat 2) IMPIANTI (Cat 6) TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSE PER VENTILCONVETTORE - Fornitura e posa in opera della tubazione di scarico condensa per n. 1 ventilconvettore, realizzata in polipropilene DN25 posat ... ribilmente di acque bianche) compreso il collegamento alla tubazione di scarico previa opportuna sifonatura del tubo. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO					45,00		
	SOMMANO CAD					45,00	108,08	4'863,60
51 / 51 TUBAZ.01	TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in opera di tubazione in rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione diretta ... e/o fissaggio delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte per tubazione con diametro di seguito indicato: DN6.4 (1/4") SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO					45,00		
	SOMMANO ML					45,00	9,73	437,85
52 / 52 TUBAZ.03	TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in opera di tubazione in rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione diretta ... e/o fissaggio delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte per tubazione con diametro di seguito indicato: DN12.7 (1/2") SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO					45,00		
	SOMMANO ML					45,00	11,89	535,05
53 / 53 TUBAZ.04	TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in opera di tubazione in rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione diretta ... e/o fissaggio delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte per tubazione con diametro di seguito indicato: DN15.9 (5/8") SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO					45,00		
	SOMMANO ML					45,00	20,54	924,30
54 / 54 TUBAZ.05	TUBAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AD ESPANSIONE DIRETTA - Fornitura e posa in opera di tubazione in rame precoibentata per impianti di condizionamento ad espansione diretta ... tracce e/o fissaggio delle tubazioni. IL tutto a regola d'arte per tubazione con diametro di seguito indicato: DN28.6 SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO					45,00		
	SOMMANO ML					45,00	11,89	535,05
	A R I P O R T A R E							126'866,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							139'820,20
57 / 57 EQUIP.01	OG11 IMPIANTI (SpCap 2) IMPIANTI (Cap 6) OG11 IMPIANTI (SpCat 2) IMPIANTI (Cat 6) COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI MASSE METALLICHE. Fornitura e posa in opera di Collegamento Equipotenziale di masse metalliche eseguito mediante conduttore di rame da 16 mm isolato ... erde tipo N07V-K ,compreso il morsetto e bulloneria in acciaio zincato necessario per darlo finito a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI BAGNI					4,00		
	SOMMANO CAD					4,00	270,20	1'080,80
58 / 58 CONTROLL O.01	SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO IMPIANTO VRV - Fornitura e posa in opera del sistema di controllo centralizzato dell'impianto, costituito da centralina tipo DAIKIN DCS601 o equi ... el sistema, compresa l'assistenza al collaudo, compresa l'istruzione del personale addetto. Il tutto a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO					1,00		
	SOMMANO CAD					1,00	972,72	972,72
59 / 59 COMANDO. 01	COMANDO A FILO CENTRALIZZATO PER UNITA' VRV - Fornitura e posa in opera di comando a filo con pannello da parete per sistema di condizionamento a volume di refrigerante variabile ... del sistema, la regolazione, l'assistenza al collaudo e l'istruzione del personale addetto. Il tutto a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO					1,00		
	SOMMANO CAD					1,00	1'700,00	1'700,00
60 / 60 COLLETT.0 1	COPPIA DI COLLETTORI PER IMPIANTI AD ESPANSIONE DIRETTA VRV - Fornitura e posa in opera di coppia di collettori DN12.7 e Dn 28.6 a 8 attacchi, completi di isolante, cassetta ci con ... amento delle tubazioni derivate e principali, comprese assistenze murarie e pezzi speciali. IL tutto a regola d'arte. SpCap 2 - OG11 IMPIANTI Cap 6 - IMPIANTI SpCat 2 - OG11 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO					1,00		
	SOMMANO CAD					1,00	486,36	486,36
	Parziale IMPIANTI (Cat 6) euro Percentuale 0% euro Sommano (Cat 6) euro Parziale OG11 IMPIANTI (SpCat 2) euro Parziale IMPIANTI (Cap 6) euro Parziale OG11 IMPIANTI (SpCap 2) euro ----- ----- ----- ----- -----							4'239,88 0,00 4'239,88 4'239,88 4'239,88 4'239,88
	A R I P O R T A R E							144'060,08

