

STIMA LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TURISTICO AMBIENTALE DELL'AREA DEL
MONUMENTO NATURALE SORGENTI DE SU GOLOGONE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Olena

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 P.011.24	LINEA 4x1x35 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata per impianto di illuminazione esterno, comprendente: a) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in polietilene / p ... re dato in opera, installato, giuntato, montato, collegato e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO m	65,000	48,15
				3'129,75
2 P.011.25	LINEA 4x1x25 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata per impianto di illuminazione esterno, comprendente: a) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in polietilene / p ... re dato in opera, installato, giuntato, montato, collegato e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO m	120,000	36,95
				4'434,00
3 P.011.26	LINEA 4x1x16 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata per impianto di illuminazione esterno, comprendente: a) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in polietilene / p ... re dato in opera, installato, giuntato, montato, collegato e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO m	90,000	26,47
				2'382,30
4 P.011.27	LINEA 4x1x10 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata per impianto di illuminazione esterno, comprendente: a) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in polietilene / p ... re dato in opera, installato, giuntato, montato, collegato e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO m	60,000	20,12
				1'207,20
5 P.011.30	LINEA 2x1x2,5 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata per impianto di illuminazione esterno, comprendente: a) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in polietilene / ... re dato in opera, installato, giuntato, montato, collegato e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO m	4,000	9,28
				37,12
6 P.011.32	QUADRO DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera del complesso di misura, alimentazione, comando, protezione e segnalazione dell'impianto di illuminazio ... ENEL; compreso ogni altro onere e magistero nel rispetto delle schede tecniche e dello schema di principio di progetto.	SOMMANO cad	1,000	3'367,00
				3'367,00
7 P.011.33	LINEA 2x1x6 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata per impianto di illuminazione esterno, comprendente: a) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in polietilene / pv ... re dato in opera, installato, giuntato, montato, collegato e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO m	7,000	11,93
				83,51
8 P.011.34	LINEA 3x1x6 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata per impianto di illuminazione esterno, comprendente: a) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in polietilene / pv ... re dato in opera, installato, giuntato, montato, collegato e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO m	10,000	15,54
				155,40
9 P.011.35	LINEA 4x1x6 mmq Esecuzione di ml. 1,00 di linea interrata per impianto di illuminazione esterno, comprendente: a) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo in polietilene / pv ... re dato in opera, installato, giuntato, montato, collegato e finito a regola d'arte, compreso ogni onere e magistero.	SOMMANO m	60,000	17,60
				1'056,00
10 P.011.5	CENTRO LUCE AD INCASSO SU BLOCCO IN GRANITO Fornitura e posa in opera di n. 1 centro luce per esterno realizzato incassato su stelo di granito eseguito secondo le seguenti operazi ... lro onere e magistero necessario per dare il punto luce perfettamente funzionante e conforme alla legislazione vigente.	SOMMANO cad	41,000	845,00
				34'645,00
11 P.012.10	PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo FG70-R sez.minima 1x2,5 mmq isolati in gomma con guaina in PVC, passanti e sfilabili entr ... gento,comprese tutte le opere murarie, compresa inoltre la quota parte della linea principale fino al quadro di settore.	SOMMANO cad	8,000	52,73
				421,84
12	Plafoniera IP65 2x18W			
	A R I P O R T A R E			50'919,12

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			50'919,12
P.012.12	Fornitura e posa in opera di Plafoniera IP65 tipo Philips Opale FCW196 2xPL-L18W, cablata, rifasata e completa di n.2 lampade PL-L da 18W, data in opera comp ... i staffaggi, gli accessori di montaggio e quanto altro occorra per dare la plafoniera in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	3,000	66,24	198,72
13 P.012.15	PUNTO LUCE INTERROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo N07vk sez.minima 1x1,5 mmq isolati in gomma e con guaina in PVC, passanti e sfilabili ... parte della linea principale fino al quadro di settore. Punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) SOMMANO cad	6,000	49,87	299,22
14 P.012.16	PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo N07vk sez.minima 1x1,5 mmq isolati in gomma e con guaina in PVC, passanti e sfilabili ent ... lor bronzo o argento, comprese tutte le opere murarie e la quota parte della linea principale fino al quadro di settore. SOMMANO cad	3,000	78,96	236,88
15 P.012.23	Plafoniera IP20 2x58W Fornitura e posa in opera di Plafoniera IP20 tipo Philips Centura TCS098 2xTL-D58W, avente corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco e testate in material ... i staffaggi, gli accessori di montaggio e quanto altro occorra per dare la plafoniera in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,000	110,02	110,02
16 P.012.24	Plafoniera IP20 2x58WEM Fornitura e posa in opera di Plafoniera IP20 tipo Philips Centura TCS098 2xTL-D58W, avente corpo in lamiera d'acciaio verniciato bianco e testate in materi ... occorra per dare la plafoniera in opera a perfetta regola d'arte. VERSIONE IN EMERGENZA con inverter e batteria tampone SOMMANO cad	2,000	214,02	428,04
17 P.012.25	Proiettore da esterno Nuovo Tempo2 150W Fornitura e posa in opera di proiettore da esterno tipo Philips Nuovo Tempo 2 CDM-TD 150w, simmetrico , con corpo in alluminio pressofuso ... i staffaggi, gli accessori di montaggio e quanto altro occorra per dare il proiettore in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	3,000	165,95	497,85
18 P.012.5	Quadro Ricezione - Servizi Fornitura e posa in opera di quadro IP65 in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato comp ... razione, come meglio visibile dagli elaborati a corredo del progetto Dimensioni previste per il quadro : 700x700x215 mm SOMMANO cad	1,000	1'663,06	1'663,06
19 P.013.11	Fornitura e posa in opera di scalda acqua elettrico da litri 80 con garanzia minima 10 anni, comprese le opere murarie ed i collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare lo scalda acqua montato e perfettamente funzionante. SOMMANO cad	1,000	520,00	520,00
20 P.01A001	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro edificato, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tir ... m2 e comunque in tutti i casi in cui sia necessario fare uso di martello demolitore e di bulldozer attrezzato con ripper SOMMANO mc	566,690	7,59	4'301,18
21 P.01A029	CALCESTRUZZO RcK 25 PER PAVIMENTAZIONI STRADALI, MASSETTI,OPERE IN FONDAZIONE E SIMILARI Fornitura, trasporto e posa in opera di un mc di calcestruzzo cem ... a ed ogni altro onere per realizzare il getto a regola d'arte, ivi compreso anche il taglio e la formazione dei giunti. SOMMANO mc	42,000	145,15	6'096,30
22 P.01D.1110	REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETrame BASALTICO faccia a vista retto o curvo avente larghezza cm. 50 ed altezza non inferiore a cm 50 in opera con pietra accuratamente pulita , co ... r dare l'opera finita, eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L. e gli elaborati di progetto. SOMMANO ml	95,000	234,00	22'230,00
23 P.01D003	REALIZZAZIONE DI MURATURA IN PIETrame BASALTICO CON PIETRE PRESENTI IN LOCO, faccia a vista retto o curvo avente larghezza cm. 50 ed altezza non inferiore a cm 50 in opera con pie ... are l'opera finita, eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L. e gli elaborati di progetto. SOMMANO ml	370,000	195,00	72'150,00
24 P.01D030	FORMAZIONE DI RILEVATI di qualsiasi tipo, eseguiti con materiali idonei, dati in opera compreso la stesura e lo spianamento del materiale, l'inumidimento e il costipamento degli ... ere, compresa la fornitura e trasporto del materiale da cave di prestito a cura e spese dell'impresa qualora necessario.			
	A R I P O R T A R E			159'650,39

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			396'327,06
	<u>LAVORI A CORPO</u>			
35 P.012.26	IMPIANTO GENERALE DI TERRA realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 2 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 2 pozzetti i ... ra equipotenziale: Compresa misurazione, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, nonché le eventuali opere murarie. SOMMANO %	100,000	1'885,00	1'885,00
36 P.012.28	Impianto Anti Intrusione Ricezione-Servizi Fornitura e posa in opera di un impianto anti intrusione composto da : N°1 centrale antintrusione a microprocessore con contenitore in ... aria e quanto altro occorra per dare l'impianto anti intrusione perfettamente funzionante e secondo la regola dell'arte. SOMMANO %	100,000	4'180,28	4'180,28
37 P.012.29	Fornitura e posa in opera di n°1 sistema monosplit a pompa di calore tipo Daikin FVXS50B/RXSB(E) con tecnologia inverter formato da una unità interna tipo FVXS50B a pavimento ... La distanza massima tra l'unità interna e quella esterna sarà quella consentita dalla casa costruttrice. SOMMANO %	100,000	3'900,00	3'900,00
38 P.013.10	Prezzo a corpo per i lavori di allaccio della reception alla linea comunale di distribuzione idrica Per l'esecuzione dell'allaccio, posto ad una distanza massima di metri 20 dalla ... re murarie e quanto altro occorrente per dare tutto finito, perfettamente eseguito e realizzato a perfetta regola d'arte SOMMANO %	100,000	975,00	975,00
39 P.013.4	Prezzo a corpo per la fornitura e la posa in opera di N° 2 servizi igienici per disabili, comprendente : fornitura e posa in opera di un lavabo in vetrochina per disabili(hk) de ... tatore e quanto altro occorrente per dare tutto finito, perfettamente eseguito e realizzato a perfetta regola d'arte. SOMMANO %	100,000	10'140,00	10'140,00
40 P.015.1	Fornitura e posa in opera di 1 impianto di depurazione acque reflue domestiche Tipo FLP 50 AE realizzato con vasche in cls a pianta circolare del tipo com ... drà convogliato in canale esistente secondo le indicazioni della D.L. ad una distanza orientativa di metri trenta SOMMANO %	100,000	14'014,00	14'014,00
41 P.01A017	CANCELLO IN LEGNO CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO. fornitura e posa in opera di cancello a due ante , larghezza totale cm 410 e altezza pari a cm 170. Composto da scatolare in acciai ... ro onere compreso per dare l'opera funzionante eseguita a regola d'arte nel pieno rispetto degli elaborati progettuali. SOMMANO %	100,000	4'420,00	4'420,00
42 P.01C007	DECESPUGLIAMENTO selettivo di area boscata, invasa da vegetazione arbustivo - erbacea infestante (rovi, canne, ortiche ecc.) in aree di qualsiasi natura e pendenza e con cope ... i di progetto. Ogni onere compreso per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. SOMMANO %	100,000	15'358,14	15'358,14
43 P.01C0100	Compenso a corpo per la costruzione di un fabbricato adibito a LOCALE RECEPTION (Punto di informazione) E SERVIZI IGIENICI delle dimensioni riportate nelle tavole di progetto e ... E L'AREA A CONTORNO NEL SUO COMPLESSO finita ad opera d'arte secondo le norme di settore e le indicazioni della D.L.. SOMMANO %	100,000	45'110,00	45'110,00
44 P.01C0300	COMPENSO A CORPO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA PROSPICIENTE GLI INGRESSI AL PARCO ATTREZZATO . L'opera da eseguirsi secondo i disegni e particolari costruttivi allegati al progetto ... regola d'arte nel pieno rispetto dei particolari esecutivi allegati al progetto e secondo le indicazioni della D.L.. SOMMANO %	100,000	20'800,00	20'800,00
45 P.01D056	REALIZZAZIONE DI N.5 PIAZZOLE DI SOSTA da realizzarsi lungo lo stordello interno alla pineta, posizionate secondo le indicazioni della D.L. e nel pieno rispetto degli elaborati ... essi per uno spessore finito di cm.10. ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito perfetta regola d'arte. SOMMANO %	100,000	1'443,00	1'443,00
46 P.01D057	REALIZZAZIONE DI N.10 CAVALCAFOSSI della lunghezza media di m. 4,00, posizionato nelle zone indicate dalla D.L., realizzati nel pieno rispetto degli elaborati progettuali, con tubo ... e, ogni onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto degli elaborati progettuali. SOMMANO %	100,000	3'250,00	3'250,00
47 P.01T003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI Per "Percorso salute" compreso di cartellonistica per esercizio fisico realizzati in pino nordico impregnato (ecologicamente) in autoclave ad ... zincati a caldo, bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. SOMMANO %	100,000	10'140,00	10'140,00
	A R I P O R T A R E			531'942,48

